

OBJEKTA NOVIETOJUMS VILZĒNOS



ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATĻAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS Jānis Markevics, 20-5704
(VĀRDS, UZVĀRDS, SERTIFIKĀTA NR.)

(DATUMS) (PARAKSTS)

ŠĪ BŪVPROJEKTA Ceļu daļas
DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS Jānis Markevics, 20-5704
(VĀRDS, UZVĀRDS, SERTIFIKĀTA NR.)

(DATUMS) (PARAKSTS)

topodati™
SIA "TOPO DATI"
Elizabetes iela 20, LV-1050, Rīga

Dati ievadīti pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē
Reģistrācijas Nr. 2014-942
Saskaņots uz 1.lapas
Zīmogs 20141027084344_4278

PIEZĪMES

1. LKS-92 KOORDINĀTU SISTĒMA. BALTIJAS 1977. GADA AUGSTUMU SISTĒMA.
2. VISI IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDI
3. VISI MATERIĀLI UN DARBI VEICAMI ATBILSTOŠI "CEĻU SPECIFIKĀCIJAS 2014" UN CITU NORMATĪVO DOKUMENTU PRASĪBĀM.
4. BŪVDARBU LAIKĀ IEVĒROT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMUS.
5. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ SAZINĀTIES AR PROJEKTA AUTORU TEL.64231636 VAI MOB.29470503. BEĀTES 23-700, VALMIERA

RASĒJUMU SASTĀVS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
TS-1	ĢENERĀLPLĀNS UN VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	M 1:1000
TS-2	IZBŪVES PLĀNS	M 1:250
TS-3	GRIEZUMI	M 1:50

GALVENIE RĀDĪTĀJI

N.P.K.	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1.	BRUĢA SEGUMA PLATĪBA	254 m2
2.	APZAĻUMOJAMĀ PLATĪBA	421 m2

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	PROJEKTĒTA BETONA APMALE 100.22.15
	PROJEKTĒTA BETONA APMALE 100.20.08
	BETONA BRUĢA SEGUMS IEBRAUKTUVEI, TAISNSTŪRA, h=8cm (PELĒKS)
	BETONA BRUĢA SEGUMS GĀJĒJU IETVEI, TAISNSTŪRA, h=6cm (PELĒKS)
	AUGU ZEME APSĒTA AR DAUDZGADĪGA ZĀLĀJU SĒKLĀM
	ASFALTBETONA REMONTA ZONA
	BRUĢA REMONTA ZONA
	MINERĀLMATERIĀLA SEGUMS REMONTZONĀ
	LIKVIDĒJAMS OBJEKTS
	PROJEKTĒTA BETONA TEKNE, h=8cm, b=20cm
22	IZSPRAUŽAMIE PUNKTI
	LIETUS ŪDENS TECĒŠANAS VIRZIENS
142.45	PROJEKTĒTA AUGSTUMU ATZĪME
<< 2.0 %	ŪDENS TECĒŠANAS VIRZIENS UN KRITUMS

TOPOGRĀFISKIE APZĪMĒJUMI

	UZMĒRĪTA ZEMES ROBEŽA PA DABAS ELEMENTIEM
	ESOŠA GAISVADU ELEKTROLĪNIJA

BŪVJU KLASIFIKĀCIJAS KODS: 21120101

VIETA SASKAŅOJUMIEM

SIA "CK"
PROJEKTĒŠANA UN BŪVUZRAUDZĪBA
BEĀTES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201
□ tālr./fakss +371 64231636
□ mob. +371 26122682
□ ck.projekti@gmail.com

Pasūtītājs: ALOJAS NOVADA DOME
JŪRAS IELA 13, ALOJA, ALOJAS NOVADS, LV-4064, REĢ. NR. 90000060032

Objekts: IEBRAUKTUVES UN GĀJĒJU IETVES REKONSTRUKCIJA PIE VILZĒNU TAUTAS NAMA

Būvpr. vadītājs	J.MARKEVICS		11.2014
Daļas vadītājs	J.MARKEVICS		11.2014
Pojektēja	M.ŠMITS		11.2014

Rasējums: ĢENERĀLPLĀNS UN VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Stadija	Lapa
TP	TS-1

Mērogs M 1:1000 Reģistrācijas numurs 41-2014/CK