

NR.	NOSAUKUMS	MĒRVIENĪBA	SKAITS	PIEZĪMES
K1				
1	Plastmasas kanalizācijas caurules Ø110 ar pretkondensāta izolāciju	m.	140,0	
2	Plastmasas kanalizācijas caurules Ø50	m.	43,0	
3	Revīzija Ø110	gab.	15	
4	Revīzija Ø50	gab.	6	
5	Ugunsdroša starplika pārseguma krustojuma vietā Ø110	kompl.	18	
6	Ugunsdroša starplika pārseguma krustojuma vietā Ø50	kompl.	18	
7	Plastmasas fasondaļas	kompl.	1	
8	Izlvads uz jumtu	gab.	6	
Ū1,S3				
1	"Uponor" daudzslāņu caurules 50x4.5 ar pretkondensāta izolāciju λ=9mm	m.	25,0	"Uponor" vai analogs
2	"Uponor" daudzslāņu caurules 40x4 ar pretkondensāta izolāciju λ=9mm	m.	25,0	"Uponor" vai analogs
3	"Uponor" daudzslāņu caurules 32x3 ar pretkondensāta izolāciju λ=9mm	m.	50,0	"Uponor" vai analogs
4	"Uponor" daudzslāņu caurules 25x2.5 ar pretkondensāta izolāciju λ=9mm	m.	60,0	"Uponor" vai analogs
5	"Uponor" daudzslāņu caurules 20x2.25 ar pretkondensāta izolāciju λ=9mm	m.	40,0	"Uponor" vai analogs
6	"Uponor" daudzslāņu caurules 16x2	m.	120,0	"Uponor" vai analogs
7	Ūdenssildītājs 100l ar noslēgtarmaturai	kompl.	18	
8	Ūdens mērītājs DN15	kompl.	18	
9	Lodveida ventilis DN15	gab.	36	
10	Lodveida krāns DN15 iekārtu pievadam	gab.	126	
11	Lodveida ventilis DN25	gab.	6	
12	Sistēmas tukšošanas krāns DN15	gab.	6	
13	Mehānisks rupja attīrīšanas ūdens filtrs 3/4"	kompl.	18	

			Pasūtītājs: SIA "Alojas Novada Saimniekserviss"			Stadija: AK		
			Objekts: daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes renovācija (siltināšana) "Ābeles", Puikulē, Alojas novadā			Marka	Lapa	Lapas Nr.
Projekta d. vad.			J.Tapiļina			ŪK.IS		
Projektēja			J.Tapiļina			2		
			Rasējums: Alojas novadā			Mērogs:		
			IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA			11.2008		