

Apstiprināts
Alojas novada domes
Iepirkumu komisijas
2015. gada 13.marta sēdē
Protokola Nr. AND/2015/08-02

**GROZĪJUMI
ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMĀ**

**“Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas
“SALA” ēkas būvniecība”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2015/08

Alojā, 2015

1. Grozījumi iepirkuma nolikumā

- 1.1. Nolikuma 1.4.1.punkts izteikts šādā redakcijā: Ar atklāta konkursa „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “SALA” ēkas būvniecība” nolikumu (turpmāk Nolikums) var iepazīties darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 16:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā līdz 2015. gada 2.aprīlim plkst.10:00.
- 1.2. Nolikuma 1.5.1. punkts izteikts šādā redakcijā: Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma prasībām, līdz 2015. gada 2.aprīlim plkst. 10:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064.
- 1.3. Nolikuma 1.5.4. punkts izteikts šādā redakcijā: Piedāvājumu atvēršana notiks Alojas novada domes telpās 2015. gada 2.aprīlī plkst. 10:00, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.
- 1.4. Nolikuma 1.6.3. punkts izteikts šādā redakcijā: Piedāvājuma dokumentus jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogatā aploksnē tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim ar norādi:
- pasūtītāja nosaukums un adrese;
 - pretendenta nosaukums un adrese;
 - līmējuma vieta apliecināta ar pretendenta - juridiskās personas zīmogu;
 - atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam
„Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “SALA” ēkas
būvniecība”,
identifikācijas Nr. AND/2015/08
Neatvērt līdz 2015.gada 2.aprīlim plkst.10:00”

2. Grozījumi iepirkuma dokumentācijā

- 2.1. “Būvdarbu apjomi” Lokālā tāme Nr.1-BK sadaļa, 07-004 “Metāla konstrukcijas” papildināta ar šādām pozīcijām:

9	kalk	Kolonnas MK-5 bāzes un galvas komplektēšana, piemetināšana, metinājuma šuvju apstrāde, gruntēšana, krāsošana (tsk kolonnas) utml	kpl	1,00
10	kalk	MK-5: Dubult-T; HEA 180; S355; KARSTI CINKOTA; L=4685mm montāža	gb	1,00
11	kalk	Metāla kolonnu bāzu iebetonēšana ar smalkgraudainu briestošu betonu C25/30	kpl	13,00

- 2.2. “Būvdarbu apjomi” Lokālā tāme Nr.1-BK sadaļa papildināta ar 08-005 “Koka konstrukcijas” šādā redakcijā:

	08-005	BK sadaļa.Koka konstrukcijas. Sienas statņu pa asīm "3/B-D" un "6/B-D" montāža. Skatīt BK-20		
1	kalk	Koka konstrukcijas ML-18 100x150mm; L=6735mm izgatavošana un montāža Veidot no priedes koksnes (C18), apstrādātas ar antipirēnu-antiseptiķi "ERLĪTS"	gb	1,00
2	kalk	Koka konstrukcijas ML-19 100x150mm; L=6465mm izgatavošana un montāža Veidot no priedes koksnes (C18), apstrādātas ar antipirēnu-antiseptiķi "ERLĪTS"	gb	1,00

3	kalk	Koka konstrukcijas ST-1* 75x150mm; L=3360mm izgatavošana un montāža Veidot no priedes koksnes (C18), apstrādātas ar antipirēnu-antiseptiķi "ERLĪTS"	gb	16,00
4	kalk	Koka konstrukcijas HS-1* 50x150mm; L=525mm izgatavošana un montāža Veidot no priedes koksnes (C18), apstrādātas ar antipirēnu-antiseptiķi "ERLĪTS"	gb	14,00
5	kalk	Koka konstrukcijas VS-1* 50x150mm; L=1735mm izgatavošana un montāža Veidot no priedes koksnes (C18), apstrādātas ar antipirēnu-antiseptiķi "ERLĪTS"	gb	16,00
6	kalk	Koka konstrukcijas Mla-10* 150x200mm; L=6355mm izgatavošana un montāža Veidot no priedes koksnes (C18), apstrādātas ar antipirēnu-antiseptiķi "ERLĪTS"	gb	1,00
7	kalk	Koka konstrukcijas Mla-11* 150x200mm; L=6485mm izgatavošana un montāža Veidot no priedes koksnes (C18), apstrādātas ar antipirēnu-antiseptiķi "ERLĪTS"	gb	1,00
8		cinkotas tērauda detaļas, cinkoti būvkalumi, enkurnaglas un citi izstrādājumi koka konstrukciju Sk montāžai un savienošanai, kā arī stiprināšanai pie SI (līmētās koka sijās)	kpl	1,00

2.3. "Būvdarbu apjomi" Lokālā tāme Nr.1-BK sadaļa, 07-007 "Metāla konstrukcijas. Tērauda savienošo izstrādājumu montāža līmēto koka siju konstrukciju mezglos" papildināta ar šādām pozīcijām:

23	kalk	Tērauda savienošā izstrādājuma Mezglam 26 montāža. Tai skaitā 1.mezglam: bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm: Ø16, klase 8.8 -L=210mm 12kpl. Plāksne t=10mm, 310x530mm 2.gb; plāksne t=20mm, 230x400mm 1.gb	kpl	1,00
24	kalk	Tērauda savienošā izstrādājuma Mezglam 27 montāža. Tai skaitā 1.mezglam: bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm: Ø16, klase 8.8 12kpl. Plāksne t=10mm, 150x190mm 2.gb; plāksne t=10mm, 350x150mm 1.gb; plāksne t=10mm, 540x350mm 2.gb; plāksne t=10mm, 520x200mm 4.gb;	kpl	1,00
25	kalk	Tērauda savienošā izstrādājuma Mezglam 28 montāža. Tai skaitā 1.mezglam: bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm: Ø16, klase 8.8 12kpl. Plāksne t=10mm, 150x190mm 2.gb; plāksne t=10mm, 350x150mm 1.gb; plāksne t=10mm, 540x350mm 2.gb; plāksne t=10mm, 520x200mm 2.gb;	kpl	1,00
26	kalk	Tērauda savienošā izstrādājuma Mezglam 29 montāža. Tai skaitā 1.mezglam: bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm: M16, klase 8.8 10kpl. Plāksne t=10mm, 350x290mm 1.gb; plāksne t=10mm, 500x200mm 2.gb plāksne t=10mm, 350x250mm 2.gb	kpl	1,00
27	kalk	Tērauda savienošā izstrādājuma Mezglam 30 montāža. Tai skaitā 1.mezglam: bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm: Ø16, klase 8.8 -L=210mm 6kpl. Plāksne t=10mm, 230x190mm 1.gb; plāksne t=10mm, 230x250mm 2.gb	kpl	1,00
28	kalk	Tērauda savienošā izstrādājuma Mezglam 31 montāža. Tai skaitā 1.mezglam: bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm: Ø16, klase 8.8 8.kpl. Plāksne t=10mm, 270x185mm 1.gb; plāksne t=10mm, 350x230mm 2.gb	kpl	4,00
29	kalk	Tērauda savienošā izstrādājuma Mezglam 32 montāža. Tai skaitā 1.mezglam: bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm: Ø16, klase 8.8 6.kpl. Plāksne t=10mm, 230x190mm 1.gb; plāksne t=10mm, 230x250mm 2.gb	kpl	3,00
30	kalk	Tērauda savienošā izstrādājuma Mezglam 33 montāža. Tai skaitā 1.mezglam: bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm: M16, klase 8.8 6.kpl. Plāksne t=10mm, 250x190mm 1.gb; plāksne t=10mm, 250x250mm 2.gb	kpl	1,00

2.4. "Būvdarbu apjomi" Lokālā tāme Nr.11N - Ārējie elektrības tīkli. NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS. 1.KĀRTA, 22-001 "Elektroapgādes un apgaismojuma teritorijas tīkli MONTĀŽAS DARBI UN MATERIĀLI" papildināta ar šādām pozīcijām:

Saules baterija (Saules paneļa montējamā balstā sistēma 500 Wp PV):				
8	kalk	PV panelis 250 Wp	gb	2,00

9	kalk	Lādiņa kontrolieris BlueSolar MPPT 75/15 (12/24V-15A)	gb	1,00
10	kalk	Invertors-lādētājs MultiPlus Compact 24/800/16-16 230V	gb	1,00
11	kalk	Akumulators AGM, 12V 220Ah Victron Energy	gb	2,00
12	kalk	1+2 pārsprieguma novadītājs 30kA	gb	1,00
13	kalk	Automātsledzis K 25A	gb	3,00
14	kalk	Kabeļi, savienotāji u.c. aksesuāri	gb	1,00

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Māris Možvillo